



«Утверждаю»

Директор  
МУП г. Камышина «ПУВКХ»

Невежин О.В.

### Техническое задание

**Объект: «Наружная канализация жилых домов по ул. Серафимовича, Седова, Серова, Шевченко, Лесозащитная, Радищева г. Камышин Волгоградской области»**

**Заказчик: МУП г. Камышина «ПУВКХ»**

Требования	Характеристика
1. Наименование объекта, работы	«Строительство наружной канализации жилых домов по ул. Серафимовича, Седова, Серова, Шевченко, Лесозащитная, Радищева г. Камышин Волгоградской области»
2. Место расположения	г. Камышин, Волгоградской области
3. Стадийность проектирования	Рабочая документация и проект
4. Виды работ	1. Строительство наружной безнапорной канализации протяжённостью - 1110 м, материал труб – асбестоцемент, диаметр труб – 150мм (977 м) и 200мм (133 м). Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром - 1м и 1,5м в количестве 50шт.
5. Условия выполнения договора	1. Оплата по договору производится в два этапа: предоплата в размере стоимости материалов, от общей стоимости работ. Оставшаяся сумма – по фактически выполненным работам, подтвержденными актами КС-2, КС-3 до 02 декабря 2013г 2. Дата начала выполнения работ - 15.11.2012г

№з. 1770

Руководитель